

Dodatok č.3 ku Zmluve o dielo č. 2020080101 zo dňa 13.08.2020

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Komunitné centrum Hajnáčka“

uzatvorenej medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hajnáčka**
Sídlo: Hajnáčka 484, 980 33 Hajnáčka
IČO: 00 318 736
DIČ: 2021230145
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: **Ivan Poprocký, starosta obce**
IBAN: SK73 0200 0000 0028 5597 5259
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36597708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č: 932/S
Zastúpený: **Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva,**
IBAN: SK67 0200 0000 0038 8004 3458
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

I. PREDMET DODATKU

1. V zmysle Článku XI. Ďalšie zmluvné dojednania ods. 5 Zmluvy o dielo č. 2020080101 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 13.08.2020.

2. Predmetom Dodatku č. 1 sú práce navyč, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie diela, neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a nutnosť vykonania prác navyč vyplýva z projektovej dokumentácie. Položkový rozpočet prác navyč tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

II. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia Dodatku č. 1 - práce navyč - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Zmluvy o Dielo.

Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady je	bez DPH	4 449,59	EUR
	DPH 20%	889,92	EUR
	cena s DPH	5 339,51	EUR

III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana jeden rovnopis.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác navyše

V Hajnáčke dňa: **21. 06. 2022**



Ivan Poprocký – starosta obce

V Rimavskej Sobotě dňa: **21.6.2022**


CASON
Ul. SNP 11
DIČ
IČ DPH
Ing. Július Šimon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a.s.

KRYCI LIST SUPISU VYKONANYCH PRAC

Názov stavby	KC Hajnáčka práce naviac	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Hajnáčka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Hajnáčka		
Projektant			
Zhotoviteľ	Cason Consulting a.s.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.6.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 439,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 123,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 034,91	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	851,64	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 449,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 21. 06. 2022 Dátum a podpis Zhotoviteľ 21.6.2022 Dátum a podpis		Pečiatka Pečiatka CASON CONSULTING a.s. Ul. SNP 1 PRÍM. SOBOTA DI. 706 58302 IČ DPH: 22058302		D Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	4 449,59
				24	DPH 20,00 % z 4 449,59	889,92
				25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 339,51
		E Prípochty a odpočty				
26	Dodávky zadávateľa	0,00				
27	Kľzavá doložka	0,00				
28	Zvýhodnenie + -	0,00				

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KC Hajnáčka práce naviac
Objekt:


Objednávateľ: Obec Hajnáčka
Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracoval:
Dátum: 21.6.2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 439,079	1 123,961	2 563,040	16,494	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	448,548	501,553	950,101	6,769	0,000
5	Komunikácie	174,460	115,800	290,260	2,680	0,000
8	Rúrové vedenie	201,652	15,480	217,132	0,041	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	614,419	251,520	865,939	7,004	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	239,608	239,608	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 034,910	851,638	1 886,548	0,729	0,000
762	Konštrukcie tesárske	574,350	153,091	727,441	0,272	0,000
764	Konštrukcie klamplárske	136,850	410,190	546,840	0,068	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	323,910	288,357	612,267	0,388	0,000
Celkom		2 473,989	1 975,599	4 449,588	17,223	0,000

CASON CONSULTING a.s.
Ul. SNP
SOBOTA

D... 02
IC D... 98302



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KC Hajnáčka práce naviac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Hajnáčka
Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracoval:
Dátum: 21. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **1 439,079** **1 123,961** **2 563,040** **16,494**

4 **Vodorovné konštrukcie** **448,548** **501,553** **950,101** **6,769**

10	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,000	130,381	256,086	135,057	391,143	2,19415	6,582
9	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,050	2 078,655	91,167	12,766	103,933	1,20296	0,060
8	431351121.S	Debenenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarých zhotovenie	m2	15,000	30,335	101,295	353,730	455,025	0,00846	0,127

5 **Komunikácie** **174,460** **115,800** **290,260** **2,680**

13	596811312.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vel. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	10,000	13,219	16,390	115,800	132,190	0,08400	0,840
14	592460008300	Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál bezškárová, rozmer 200x165x80 mm,	m2	10,000	15,807	158,070	0,000	158,070	0,18400	1,840

Spotreba 35,71 ks/m2

8 **Rúrové vedenie** **201,652** **15,480** **217,132** **0,041**

6	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	20,000	0,826	1,040	15,480	16,520	0,00001	0,000
7	286740000800	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 5 m hladká pre gravitačný kanalizačnú, WAVIN	ks	4,000	50,153	200,612	0,000	200,612	0,01010	0,040

20 * 0,2
4,000

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **614,419** **251,520** **865,939** **7,004**

1	919511111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300	m	5,000	41,538	95,205	112,485	207,690	0,59908	2,995
2	286720010300.S	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém D 330,7 mm , dl. 6 m, SN4	ks	1,000	142,648	142,648	0,000	142,648	0,04320	0,043

1,000
2,47524752475248 * 0,404

3	919535557.S	Obetonovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	0,500	154,722	46,758	30,603	77,361	2,20346	1,102
4	935111111.S	Osadenie odvodňovacieho žľabu šírky do 500 mm	m	24,000	8,054	84,864	108,432	193,296	0,11743	2,818



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KC Hajnáčka práce naviac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Hajnáčka
Zhotoviteľ: Cason Consulting a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracovali:
Dátum: 21. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
5	286630000200.S	Odvodňovací žlab plastový PP, svetlej šírky 100 mm, s ochrannou hranou	ks	24,000	10,206	244,944	0,000	244,944	0,00190	0,046
99		Presun hmôt HSV				0,000	239,608	239,608		0,000
17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	t	16,494	14,527	0,000	239,608	239,608	0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 034,910	851,638	1 886,548		0,729
762		Konštrukcie tesárske				574,350	153,091	727,441		0,272
15	762810033.S	Záklon stropov z dosiek OSB strukturovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	30,000	23,781	574,350	139,080	713,430	0,00907	0,272
18	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,272	51,512	0,000	14,011	14,011	0,00000	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				136,650	410,190	546,840		0,068
16	764331420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	30,000	18,228	136,650	410,190	546,840	0,00227	0,068
771		Podlahy z dlaždíc				323,910	288,357	612,267		0,388
11	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,000	18,943	61,452	279,522	340,974	0,00378	0,068
12	597740002500.S	Dlaždice keramické, lixvhr 298x298x8 mm, gresové glazované	m2	18,000	14,581	262,458	0,000	262,458	0,01780	0,320
19	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,388	22,771	0,000	8,835	8,835	0,00000	0,000
Celkom						2 473,989	1 975,599	4 449,588		17,223



CASON CONSULTING a.s.
Ul. Slobody 102
020 010 000002